

САНАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

Реализация уникального проекта помогла решить проблему водоснабжения города Перми и положила начало сотрудничеству Чебоксарского трубного завода и компании «Новогор-Прикамье».

В начале августа 2006 года компания «Новогор-Прикамье» совместно с ООО «Спартак» приступила к уникальным ремонтным работам на дюкере, который снабжает водой весь правый берег города Перми. При проведении ремонтных работ водоснабжение правого берега осуществлялось через один водовод, поскольку одна нитка дюкера была выведена из работы для санации трубы.

Суть санации заключается в том, что внутри изношенной стальной трубы проложили полиэтиленовую трубу с меньшим диаметром – 710 мм. Пропускная способность санированного трубопровода не уменьшилась за счет исключительно низкой шероховатости полиэтиленовой трубы. Срок эксплуатации но-

вой трубы составит не менее 50 лет, как гарантирует ее поставщик – Чебоксарский трубный завод, входящий в состав Группы «Полипластик». Полиэтиленовые трубы были сварены, швы проверены на прочность, и только после этого с помощью специального механизма осуществлялась протяжка внутрь старой трубы. Эти работы заняли всего четыре часа. А весь комплекс ремонтных работ на дюкере был завершен в рекордный срок – всего за один месяц.

Население правого берега Перми уже с середины сентября получает воду по новой трубе. В результате осуществленной санации горожане имеют бесперебойное водоснабжение и лучшее качество воды.



